

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนยาว หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 15 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	2,773,467.58	1.3035	3,615,214.99	- ระยะเวลาทำงาน (วัน)
2	งานทาง	-	-	-	เงื่อนไข Factor F
3	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	งานที่ไม่รวม Factor F	3,000.00	1.0000	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			3,618,214.99	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,618,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ตัวอักษร)		สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน			


ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
(นายเจริญ ปิตแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง


ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นายเจริญ ปิตแก้ว)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายมนัส แสนภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
(นางสาวจารุลิน รักษา)  
นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว

ปร.4 หน้า 1/15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนยาว หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (กองช่าง)

ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่									
เพื่อชุมชนบ้านควนยาว อัตราการผลิต 10,000 ลิตร/ชม.									
1	ฐานของระบบการผลิต								
1.1	งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่	80.00	ตร.ม.	-	-	99.00	7,920.00	7,920.00	
	งานปักผังและจับระดับ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานขุดดิน,ขนดินและถมคืน	94.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	9,400.00	9,400.00	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	ทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	373.83	4,485.96	91.00	1,092.00	5,577.96	
	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,892.53	9,462.65	398.00	1,990.00	11,452.65	
	คอนกรีตโครงสร้าง	20.00	ลบ.ม.	2,126.17	42,523.40	498.00	9,960.00	52,483.40	
	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	16.00	ตร.ม.	300.00	4,800.00	25.00	400.00	5,200.00	
	Hard PVC Water Stop ขนาด 12"	1.00	ม้วน	8,750.00	8,750.00	80.00	80.00	8,830.00	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนยาว หมู่ที่ 4 ตำบลตินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลตินแดง (กองช่าง)

ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 SR 24	48.84	กก.	21.54	1,052.01	4.10	200.24	1,252.26	
	เหล็ก RB 9 SR 24	168.66	กก.	21.49	3,624.50	4.10	691.51	4,316.01	
	เหล็ก DB 12 SD 30	172.72	กก.	21.49	3,711.75	3.30	569.98	4,281.73	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4มม. @ 20 มม.	27.00	ตร.ม.	32.00	864.00	5.00	135.00	999.00	
	ลวดผูกเหล็ก	58.00	กก.	37.38	2,168.04	-	-	2,168.04	
1.4	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบคอนกรีต	92.00	ตร.ม.	400.00	36,800.00	133.00	12,236.00	49,036.00	
	ไม้ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	133.00	3,990.00	12,990.00	
	ตะปู	64.00	กก.	35.82	2,292.48	-	-	2,292.48	
1.5	งานผนังและผิวพื้น/ผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น (อิฐแดงสี่รู ท้องลาด)	5.00	ตร.ม.	196.00	980.00	84.00	420.00	1,400.00	
	ผนังผิวขัดมัน	50.00	ตร.ม.	66.00	3,300.00	87.00	4,350.00	7,650.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนยาว หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (กองช่าง)

ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานเสาเข็ม								
	เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ต้น	43.00	ต้น	1,500.00	64,500.00	1,100.00	47,300.00	111,800.00	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	43.00	ต้น	-	-	150.00	6,450.00	6,450.00	
	<b>รวมหัวข้อที่ 1</b>							<b>310,499.53</b>	
2	<b>งานอาคารควบคุมการผลิต</b>								
2.1	<b>งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก</b>								
	กระเบื้องหลังคา กระเบื้องลอนคู่	36.00	ตร.ม.	99.06	3,566.16	45.00	1,620.00	5,186.16	
	ครอบข้างกระเบื้องหลังคาลอนคู่	12.00	ม.	39.25	471.00	22.50	270.00	741.00	
	ปิดลอนไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 6"	24.00	ม.	150.00	3,600.00	89.00	2,136.00	5,736.00	
	เชิงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 8"	24.00	ม.	190.00	4,560.00	89.00	2,136.00	6,696.00	
	ไม้ฉลุดหัวจันทัน 1½" x3"	12.00	ม.	90.00	1,080.00	50.00	600.00	1,680.00	
	ไม้ฉลุดหัวแป 1½" x3"	16.00	ม.	90.00	1,440.00	50.00	800.00	2,240.00	
	เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x 2.3 ม.ม.	168.00	กก.	34.26	5,755.68	10.00	1,680.00	7,435.68	















ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว

ปร.4 หน้า 8/15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนยาว หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (กองช่าง)

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	การตัดกตะกอนเบา	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	18,500.00	13,500.00	58,500.00	
	การระบายตะกอน	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	12,200.00	7,200.00	31,200.00	
	<b>รวมทั้งข้อที่ 3</b>							<b>376,965.00</b>	
<b>4</b>	<b>ระบบกรองน้ำ (Sand Filter)</b>								
	วัสดุเหล็กเหนียวหนา 6.0 มม. ขนาดØ1,500 มม. x 2.0 ม.	480.00	กก.	35.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	ประกอบด้วยท่อภายในถังรับน้ำเข้ากรอง Ø 3 นิ้ว ท่อน้ำส่งกรองทิ้งขนาด Ø3 นิ้ว และ ท่อระบายอากาศ	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	8,000.00	8,000.00	37,000.00	
	หัวกรอง PP2 นิ้ว	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	ชุดแผ่นเหล็กเจาะรู 25 มม. ตามแบบ	1.00	ชุด	141,960.00	141,960.00	70,980.00	70,980.00	212,940.00	
	การรดกรองขนาด 3 - 5 มม. หนา 10 ซม. ทราเยกรอง ขนาด 0.5 - 0.8 มม. หนา 40 ซม. หนารวม 50 ซม.	1.00	ชุด	6,360.00	6,360.00	4,200.00	4,200.00	10,560.00	
	สารกรองแอนทราไซต์ ขนาด 1.00 - 2.00 ม. หนา 50 ซม.	1.00	ชุด	16,280.00	16,280.00	1,410.00	1,410.00	17,690.00	
	การล้างย้อนด้วยน้ำที่แรงดัน 10 - 12 เมตร์น้ำ	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	19,500.00	19,500.00	58,500.00	

















ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักบัวขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว

ปร.4 หน้า 14/15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนยาว หมู่ที่ 4 ตำบลตินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลตินแดง (กองช่าง)

ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ระบบท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปาใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 3,700 เมตร								
	<b>พร้อมค่าแรงชุด - กลบและประกอบท่อ</b>								
	1. ท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	2,700.00	เมตร	149.00	402,300.00	25.00	67,500.00	469,800.00	
	2. ท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	1,000.00	เมตร	92.00	92,000.00	25.00	25,000.00	117,000.00	
	3. อุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่าย น้ำประปาทั้งหมด	1.00	งาน	50,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	
	<b>รวมหัวข้อที่ 14</b>							<b>626,800.00</b>	
15	งานขุดติดตั้งมิเตอร์และสายไฟฟ้าแรงต่ำ								
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 220 โวลท์ หรือ 380 โวลท์	1.00	งาน	6,621.00	6,621.00	-	-	6,621.00	
	สายไฟฟ้า + รวมค่าแรงติดตั้ง	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	
	<b>รวมหัวข้อที่ 15</b>							<b>16,621.00</b>	

