รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร　　　แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่　　　แบบเลขที่　　　แผ่นที่๑/๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง　　　ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ประมาณราคาโดย นายเฉลิม วิรุณรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง　　วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	ท่อพีวีซี ขนาด ๒" ชั้น ๘.๕ มอก.	๓๒๕.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๖๐๐.๐๐	
๒	กาวขนาด ๐.๕ ลิตร	๘.๐๐	กระป๋อง	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๓	งานขุดฝังกลบ	๑,๓๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๔.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	
๔	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย			-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (๑)							**๘๗,๘๐๐.๐๐**	
	Factor F = **๑.๓๐๓๕ (๒)**							**๒๖,๖๔๗.๓๐**	
	รวมวงเงินทั้งสิ้น (๑) + (๒)							**๑๑๔,๔๔๗.๓๐**	

(ลงชื่อ)　　　　ผู้ประมาณการ

(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง